

Objeto:	<p>Reposición del aislamiento térmico de los digestores (2ud) de la EDAR de Lleida</p> <p>Los trabajos objeto del presente capítulo consisten en la reposición integral del aislamiento térmico de los digestores de la EDAR de Lleida, con una superficie aproximada de 492 m² por unidad, mediante llana de roca de 50 mm de grosor, incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución y puesta en servicio.</p> <p>Las actuaciones a realizar serán las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontaje de la chapa metálica existente que conforma el cerramiento exterior del digestor, incluyendo tornillería, elementos de fijación y remates, con acopio ordenado del material aprovechable para su posterior reutilización. • Retirada completa del aislamiento térmico existente, con gestión adecuada de los residuos generados de acuerdo con la normativa vigente en materia de residuos y seguridad ambiental. • Suministro y colocación del nuevo aislamiento térmico, consistente en llana de roca de 50 mm de grosor, con las características técnicas adecuadas para instalaciones industriales, garantizando la continuidad del aislamiento, la ausencia de puentes térmicos y la correcta fijación al soporte. • Reposición de la chapa metálica existente, asegurando su correcto ajuste, anclaje y estanquidad, dejando el elemento en condiciones equivalentes o superiores a las iniciales. <p>Los trabajos incluyen todos los medios auxiliares, mano de obra, materiales, equipos de protección individual, así como cualquier operación auxiliar necesaria para la ejecución correcta y completa de la unidad de obra, de acuerdo con la normativa vigente y las buenas prácticas constructivas.</p>
Tipo:	Obra
Comunidad:	Catalunya
Expediente:	Aigues de Lleida DLLE26_02a
Presupuesto:	23,996.00 €
Procedimiento:	Tramitación Dpto. Compras FCC-AQUALIA
Fecha de publicación en web:	08 de abril de 2026
Información administrativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre: Aigues de Lleida • E-mail: lleida@aqualia.fcc.es • Teléfono: 973 99 00 25

